



«Утверждаю»

Глава Слюдянского

муниципального образования

В.Н. Сендзяк

« 21 » 03 2024 г.

**Техническое задание на выполнение муниципальной работы
«Выполнении работ по устройству минерализованных полос» на 2024 год
для МБУ «Благоустройство»**

Муниципальная работа: Выполнение работ по устройству минерализованных полос на территории Слюдянского городского поселения.

1. Перечень территории Слюдянского городского поселения, в которых необходимо устройство минерализованных полос указан в Таблице №1.

Таблица №1

№ п/п	Наименование	Опашка, км
1	2	3
1.	СНТ «Ветеран» по границам прилегания к лесному массиву	1
2.	Территория городского кладбища в пади Талая по границам прилегания к лесному массиву	1,3
3.	Западная граница п. Сухой Ручей по границам прилегания к лесному массиву	0,15
4.	Западная граница п. Буровщина по границам прилегания к лесному массиву	0,15
Итого:		2,6

2. Технические характеристики:

- ширина опашки – не менее 1,40 м;
- ширина захвата по дну борозды не менее 20 сантиметров с доуглублением до 40 сантиметров.
- Противопожарные полосы создаются путем опашки механизированным способом – гусеничным или колесным транспортом в агрегате со специализированным навесным оборудованием (плугами). В противопожарных полосах не допускается обратного завала дернины и пропуски, также не должно оставаться не заделанных почвой растительных остатков.
- Оказание работ должно проводиться в дневное время.
- Все работы должны выполняться в соответствии с правилами и требованиями:
- соблюдение технологии и качества работы Федеральный закон от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Перенос упавших деревьев и раскорчеванных кустарников по результатам расчистки мест прохождения минерализованной полосы вне зоны досягаемости очагов распространения низовых пожаров;
- Погрузка всех посторонних предметов и вывоз их на полигон ТБО;
- Глубина опашки должна обеспечить сохранность подземных коммуникаций.
- Работы выполняются вдоль населенных пунктов на расстоянии не менее 8 м от границ земельных участков. Противопожарная опашка (минерализованная полоса) создается искусственно на почве, полоса, очищенная от лесных горючих материалов до обнажения минерального слоя лесной почвы. Минерализованную полосу прокладывают с помощью почвообрабатывающих орудий (плуги, плуг канавокапатели и др.). При возникновении условий, не оговоренных в Техническом задании, Подрядчик обязан согласовать дальнейшее действие с Заказчиком.
- В ходе работ должны быть обеспечены необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, а также соблюдение правил противопожарного режима. Ответственность за соблюдение своими сотрудниками правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима возлагается на Подрядчика;
- Работы, угрожающие безопасной жизнедеятельности людей, производится при обязательном выгораживании опасной зоны по периметру производимых работ с участием представителей Подрядчика контролирующего ход проведения работ;
- Подрядчик несет ответственность за сохранность всех инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне проводимых работ до приемки объектов в эксплуатацию.
- В случае повреждения Подрядчиком инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ, Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет и в сроки, установленные Заказчиком.
- Перед началом работ Подрядчик самостоятельно проводит согласование на проведение земляных работ со всеми балансодержателями коммуникаций и получает необходимые разрешительные документы.

Заведующий отделом ГО и ЧС
администрации Слюдянского городского поселения



Н.Д. Алексеев