



Утверждено:

Глава Слюдянского МО

В.Н. Сендзяк

**Техническое задание на выполнение муниципальной работы
«Благоустройству общественного пространства парк «Железнодорожник»
на 2022 год**

Муниципальная работа: «Благоустройству общественного пространства парк «Железнодорожник»

Перечень работ по благоустройству общественного пространства парк «Железнодорожник»

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
Разработка грунта для установки ДИК			
1	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 (перемещение грунта для отсыпки выемки в районе озера)	м3	54,42
2	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (погрузка грунта для вывоза)	м3	81,63
3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км	т	238,09
Устройство травмобезопасного покрытия из песка на детскую игровую площадку			
4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	М3	136,05
5	Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе (техническая часть приложение 27.2)	м3	149,655
Установка ДИК			
Интерактивный игровой комплекс Т-152			
6	Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание	шт	31

7	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	0,837
8	Установка элементов каркаса: из брусьев	м3	23,976
9	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм	м2	19,5
10	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами	шт	96
11	Устройство заборов (при установленных столбах): решетчатых высотой до 1,2 м	м2	16,5
12	Устройство заборов (при установленных столбах): глухих (сборка горизонтального тоннеля)	м2	10
Детский городок Г-913 Новый год			
13	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	шт	22
14	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	0,594
15	Установка элементов каркаса: из брусьев	м3	0,4448
16	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм	м2	8,5
17	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: фанерованных шпоном (боковые части скатов с горок)	м2	6,856
18	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: фанерованных шпоном (скаты крыш)	м2	42,24
19	Устройство заборов (при установленных столбах): решетчатых высотой до 1,2 м	м2	24,32
20	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами	шт	38
Завоз грунта			
21	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	200

22	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 8 км	т	200
Посев газонов			
23	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	м2	1000
24	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	м2	1000

1. Работы по благоустройству общественного пространства парк «Железнодорожник» включают в себя:

1) Разработка грунта для установки детских игровых комплексов:

- разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами устройство дополнительных балок из проката углового горячекатаного (5 балок по 2 уголка на каждую);
- разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом;
- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т.

2) Устройство травмобезопасного покрытия из песка на детскую игровую площадку из песка:

- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка.

3) Установка детских игровых комплексов:

- установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание;
- установка элементов каркаса: из брусьев;
- устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм;
- постановка болтов: строительных с гайками и шайбами;
- устройство заборов (при установленных столбах): решетчатых высотой до 1,2 м;
- устройство заборов (при установленных столбах): глухих (сборка горизонтального тоннеля).
- облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: фанерованных шпоном (боковые части скатов с горок)
- облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: фанерованных шпоном (скаты крыш).

4) Завоз грунта:

- погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках;

5) Посев газонов:

- подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную;
- посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную;
- перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т.

2. Требования по выполнению работ

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями правила благоустройства на территории Слюдянского муниципального образования, утвержденных решением Думы Слюдянского муниципального образования от 10.10.2017 г. № 21-IVГД, согласно требованиям действующего законодательства, в том числе следующим документам:

- ГОСТ 10181-2014 Смеси бетонные. Методы испытаний.
- ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ.
- ГОСТ Р 52301-2004 Монтаж и установка оборудования детских игровых

площадок.

-Приказ от 1 июня 2015 года N 336н «Об утверждении Правил по охране труда в строительстве»;

3. Организация безопасности работ

При выполнении работ необходимо соблюдать правила по охране труда и технике безопасности, безопасности дорожного движения. Безопасное проведение работ в соответствии с действующими нормами и правилами обеспечивает Исполнитель. Мероприятия по охране окружающей среды и пожарной безопасности в соответствии с действующими нормами и правилами обеспечивает Исполнитель.

В случае возникновения аварийных ситуаций при проведении работ возмещение нанесенного ущерба, ремонт и устранение аварийных ситуаций осуществляется за счет Исполнителя.

Обеспечение работ необходимыми материалами, оборудованием, механизмами и инструментами, техническими и иными средствами осуществляет Исполнитель.

Исполнитель должен при выполнении работ использовать материалы и оборудование, разрешённые к применению на территории РФ, соответствующие требованиям промышленной и экологической безопасности, требованиям действующих строительных норм и правил, ГОСТов, СНиПов, других нормативно-технических документов.

Ведущий специалист отдела дорожного хозяйства,
благоустройства, транспорта и связи
администрации Слюдянского городского поселения



А.Е. Тарасова