



Утверждено:
Глава Слюдянского МО

В.Н. Сендзяк

**Техническое задание на выполнение муниципальной работы
«Подготовка основания под площадку и сборка оборудования детской игровой
площадки в парке Слюдянских Красногвардейцев»
на 2022 год**

Муниципальная работа: «Подготовка основания под площадку и сборка оборудования детской игровой площадки в парке Слюдянских Красногвардейцев»

Перечень работ по

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
Беседка			
1	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт	0,04
2	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)	м3	0,1
Качеля "Гнездо"			
3	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1	1000 м3	0,02482
4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза	43,435
5	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт	0,04
6	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)	м3	0,5
7	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами	100 шт	0,4
8	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: фанерованных шпоном	100 м2	0,0084
9	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,2432
10	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе	м3	38,912

Качеля-балансир			
11	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1	1000 м3	0,0171
12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза	29,925
13	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт	0,04
14	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)	м3	0,1
15	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами	100 шт	0,08
16	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,09
17	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе	м3	14,4
Информационный щит			
13	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт	0,02
14	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)	м3	0,05
15	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: фанерованных шпоном	100 м2	0,004582
Песочный двор "Сказка"			
21	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1	1000 м3	0,05365
22	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза	93,8875
23	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт	0,16
24	Установка элементов каркаса: из брусьев	м3	0,34

25	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: фанерованных шпоном	100 м2	0,1
26	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)	м3	0,4
27	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами	100 шт	0,32
28	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,26625
29	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе	м3	42,608

1. Работы по подготовке основания под площадку и сборка оборудования детской игровой площадки в парке Слюдянских Красногвардейцев включают в себя:

1) Разработка грунта для установки детских игровых комплексов:

- разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами устройство дополнительных балок из проката углового горячекатаного (5 балок по 2 уголка на каждую);
- разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом;
- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т.

2) Устройство травмобезопасного покрытия из песка на детскую игровую площадку из песка:

- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка.

3) Установка детских игровых комплексов:

- установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание;
- установка элементов каркаса: из брусьев;
- устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм;
- постановка болтов: строительных с гайками и шайбами;
- устройство заборов (при установленных столбах): решетчатых высотой до 1,2 м;
- устройство заборов (при установленных столбах): глухих (сборка горизонтального тоннеля).
- облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: фанерованных шпоном (боковые части скатов с горок)
- облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: фанерованных шпоном (скаты крыш).

4) Завоз грунта:

- погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках;

5) Посев газонов:

- подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную;
- посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную;
- перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т.

2. Требования по выполнению работ

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями правила благоустройства на территории Слюдянского муниципального образования, утвержденных решением Думы Слюдянского муниципального образования от 10.10.2017 г. № 21-IVГД, согласно требованиям действующего законодательства, в том числе следующим документам:

- ГОСТ 10181-2014 Смеси бетонные. Методы испытаний.
- ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ.
- ГОСТ Р 52301-2004 Монтаж и установка оборудования детских игровых площадок.

-Приказ от 1 июня 2015 года N 336н «Об утверждении Правил по охране труда в строительстве»;

3. Организация безопасности работ


При выполнении работ необходимо соблюдать правила по охране труда и технике безопасности, безопасности дорожного движения. Безопасное проведение работ в соответствии с действующими нормами и правилами обеспечивает Исполнитель. Мероприятия по охране окружающей среды и пожарной безопасности в соответствии с действующими нормами и правилами обеспечивает Исполнитель.

В случае возникновения аварийных ситуаций при проведении работ возмещение нанесенного ущерба, ремонт и устранение аварийных ситуаций осуществляется за счет Исполнителя.

Обеспечение работ необходимыми материалами, оборудованием, механизмами и инструментами, техническими и иными средствами осуществляет Исполнитель.

Исполнитель должен при выполнении работ использовать материалы и оборудование, разрешённые к применению на территории РФ, соответствующие требованиям промышленной и экологической безопасности, требованиям действующих строительных норм и правил, ГОСТов, СНиПов, других нормативно-технических документов.

Начальник отдела социально-экономического
развития КЭФ администрации
Слюдянского городского поселения



А.А. Шеремет