



Утверждено:

Глава Слюдянского МО

В.Н. Сендзяк

14.10.2022

**Техническое задание на выполнение
муниципальной работы «Организация уличного освещения»
для МБУ «Благоустройство» на 2023 год**

Муниципальная работа: «Организация уличного освещения» включает в себя:

1. Организация освещения улиц;
2. Содержание приборов освещения, опор и линий электропередач

**1. План работ по уличному освещению на территории Слюдянского
муниципального образования**

№	Мероприятия	Количество материала	Срок исполнения
1. Проведение новых линий уличного освещения			
1	ул. Мечтателей	СИП - 700 м Кронштейн - 12 шт. Светильник - 12 шт.	Февраль
2	ул. Слюдянских Красногвардейцев, 1	СИП – 28 м Опора – 0 шт Кронштейн – 2 шт Светильник – 2 шт	Февраль
3	ул. Перевальская	Кронштейн - 10 шт. Светильник - 10 шт.	Март
4	пер. Малый от д.9 до д.13	СИП - 50 м Кронштейн - 1 шт. Светильник - 1 шт.	Март
5	ул. Мичурина д. 22- 26	СИП - 120 м Кронштейн - 3 шт. Светильник - 3 шт.	Март
6	пер. Речной	СИП - 50 м Кронштейн - 2 шт. Светильник - 2 шт.	Март

7	ул. Пролетарская, в районе д. 57-61	СИП - 120 м Кронштейн - 3 шт. Светильник - 3 шт.	Март
8	ул. Кирова, в районе д. 38-40	СИП - 150 м Кронштейн - 3 шт. Светильник - 3 шт.	Апрель
9	пер. Спортивный	СИП - 130 м Кронштейн - 4 шт. Светильник - 4 шт.	Апрель
10	ул. Кутелева (горная часть)	СИП - 180 м Кронштейн - 4 шт. Светильник - 4 шт.	Апрель
11	ул. Горная	СИП – 461 м Опора – 0 шт Кронштейн – 17 шт Светильник – 17 шт	Май
12	ул. Строителей, 15	СИП - 120 м Опора – 2 шт. Кронштейн - 3 шт. Светильник - 3 шт.	Июнь
13	пер. Берёзовый	СИП - 710 м Опора - 8 шт. Кронштейн - 15 шт. Светильник - 15 шт.	Июль
14	пер. Скальный	СИП - 290 м Опора - 2 шт. Кронштейн - 7 шт. Светильник - 7 шт.	Август
15	пер. Цветочный	СИП - 100 м Опора – 3 шт. Кронштейн - 4 шт. Светильник - 4 шт.	Август
16	ул. Слюдяная от д. 38	СИП - 250 м Опора – 3 шт. Кронштейн - 5 шт. Светильник - 5 шт.	Август
17	Ул. Кругобайкальская	СИП - 488 м Опора – 2 шт. Кронштейн - 14 шт. Светильник - 14 шт.	Август

18	пер. Слюдяной, от д. 2 до д.10 Б	СИП - 200 м Кронштейн - 4 шт. Светильник - 4 шт.	Сентябрь
19	Ул. Ленина,24	СИП - 136 м Опора – 1 шт. Кронштейн - 4 шт. Светильник - 4 шт.	Октябрь
20	ул.40 Лет Октября, в районе д. 27-25	СИП - 70 м Кронштейн - 2 шт. Светильник - 2 шт.	Октябрь
21	ул. Заречная, в районе д. 1, д.1 В по ул. Ленина	СИП - 50 м Опора – 1 шт. Кронштейн - 2 шт. Светильник - 2 шт.	Октябрь
22	ул. Ленина 97, 99	СИП - 63 м Опора – 1 шт. Кронштейн - 3 шт. Светильник - 3 шт.	Октябрь
	ИТОГО	СИП – 4466 м. Опора – 23 шт. Светильники – 124 шт. Кронштейн – 124 шт.	

1. Требования по выполнению работ

Работы должны проводиться в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, согласно действующему законодательству, в том числе следующим документам:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
- Приказ от 19 июня 2003 г. N 229 «Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»
- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*)
- Приказ Министерства Энергетики РФ от 13 января 2003 года № 6 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- ГОСТ Р 55706-2013 Освещение наружное утилитарное.
- СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*.
- ГОСТ ИЕС 60598-2-3-2012 «Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 3. Светильники для освещения улиц и дорог».
- Градостроительный кодекс РФ.

Все применяемые материалы, конструкции и оборудование должны соответствовать требованиям действующих ГОСТов, иметь соответствующие

сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний и другие документы, удостоверяющие их качество.

Перед началом производства любых земляных работ Исполнитель должен вызвать владельцев подземных коммуникаций (при установке опор и пр.). Ответственность за повреждение сетей лежит на Исполнителе.

2. Организация безопасности работ

При выполнении работ необходимо соблюдать правила по охране труда и технике безопасности, безопасности дорожного движения. Безопасное проведение работ в соответствии с действующими нормами и правилами обеспечивает Исполнитель. Мероприятия по охране окружающей среды и пожарной безопасности в соответствии с действующими нормами и правилами обеспечивает Исполнитель.

В случае возникновения аварийных ситуаций при проведении работ возмещение нанесенного ущерба, ремонт и устранение аварийных ситуаций осуществляется за счет Исполнителя.

Обеспечение работ необходимыми материалами, оборудованием, механизмами и инструментами, техническими и иными средствами осуществляет Исполнитель.

Заведующий отделом дорожного хозяйства,
благоустройства, транспорта и связи
администрации Слюдянского городского поселения



Д.С. Осипова