



Утверждаю:

Глава Слюдянского МО
В.Н. Сендзяк

**Техническое задание на выполнение муниципальной работы
«Осуществление мероприятий по установке контейнеров раздельного сбора
мусора в г. Слюдянка»
на 2022 год для МБУ «Благоустройство»**

Муниципальная работа: «Осуществление мероприятий по установке контейнеров раздельного сбора мусора в г. Слюдянка» включает в себя:

1. Покраска контейнеров раздельного сбора мусора;
2. Нанесение тематического изображения на металлические контейнеры;
3. Демонтаж сетчатых контейнеров для раздельного мусора;
4. Установка контейнеров для раздельного сбора мусора на бетонные плиты.

1. План работ по установке контейнеров раздельного сбора мусора:

№	Мероприятия	Количество материала	Адреса	Срок исполнения
1	Покраска контейнеров раздельного сбора мусора	Покраска контейнерных баков под раздельный сбор мусора на 2 раза 0,75*1,09*4стороны=3,268м2 0,88*0,88*2стороны=1,548м2 Итого:4,816м2 за 1 контейнер. Итого: 28 контейнеров/140 м2. Колер (Зеленый) - 2шт Валик с насадками - 1шт Эмаль ПФ115 (зеленая) - 2,9кг Эмаль ПФ115 (синяя) - 3,8кг Эмаль ПФ115 (белая) - 1,9кг Эмаль ПФ115 (оранжевая) - 5,4кг Эмаль ПФ115 (серая) - 5,4кг Увайт-спирт - 4л		Март 2022
2	Нанесение тематического изображения на металлические контейнеры	Наклейка наклеек должна производиться в помещении на предварительно обезжиренную поверхность.		Март 2022
3	Демонтаж сетчатых контейнеров для раздельного мусора;		-пер. Красногвардейский, 1 (ДК Перевал); -ул. Советская, 28 (кристалл); -пер. Рудничный, 2А;	До 15 мая 2022

4	Установка контейнеров для раздельного сбора мусора на бетонные плиты	28 контейнеров и 7 бетонных плит	- ул. Байкальская, 7;  - мкр. Березовый, 3;  - ул. Ленина, 1В;  - ул. Ленина 119а;  - пер. Красногвардейский, 1 (ДК Перевал);  - пер. Рудничный, 2А;  - ул. Советская, 28 (кристалл). 	До 15 мая 2022
---	--	----------------------------------	--	----------------

2. Требования по выполнению работ

Требования к качеству, техническим характеристикам материалов и иные показатели, связанные с определением соответствия приобретаемых материалов потребностям Заказчика, установлены действующими Строительными нормами и правилами, сводами правил по строительству, ведомственными строительными нормами, санитарными правилами и нормами, государственными стандартами, техническими условиями, нормами пожарной безопасности, правилами пожарной безопасности и иными нормативными документами.

Надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества Подрядчика на период выполнения работ должен обеспечивать Подрядчик.

Качество и безопасность материалов и оборудования, используемых для выполнения работ, должны соответствовать действующим на момент выполнения работ обязательным требованиям технических регламентов, государственных стандартов по электрической, механической и пожарной безопасности, акустике, по уровню промышленных радиопомех, по устойчивости к электромагнитным помехам, а также гигиеническим требованиям, санитарным нормам и правилам и подтверждаться декларациями о соответствии, сертификатами соответствия и

3. Организация безопасности работ

При выполнении работ необходимо соблюдать правила по охране труда и технике безопасности, безопасности дорожного движения. Безопасное проведение работ в соответствии с действующими нормами и правилами обеспечивает Исполнитель. Мероприятия по охране окружающей среды и пожарной безопасности в соответствии с действующими нормами и правилами обеспечивает Исполнитель.

В случае возникновения аварийных ситуаций при проведении работ возмещение нанесенного ущерба, ремонт и устранение аварийных ситуаций осуществляется за счет Исполнителя.

Обеспечение работ необходимыми материалами, оборудованием, механизмами и инструментами, техническими и иными средствами осуществляет Исполнитель.

Ведущий специалист администрации
Слюдянского городского поселения



И.А. Тюменцева

