

СОГЛАСОВАНО

Глава Слюдянского городского поселения

Слюдянского района Иркутской области

(должность)

Слюдянское МО

(наименование МО)

Должиков Андрей Владимирович

«11» июля 2025 г.

МП

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

(должность)

ООО «Управление

коммунальными системами»

(наименование РСО)

Ильенко Алексей Александрович

«16» июля 2025 г.

МП

ПЛАН

Подготовки объектов теплоснабжения к отопительному периоду 2025 - 2026 гг.

№	Адрес объекта	Мероприятия	План		Источник финансирования	Дата выполнения	ФИО ответственного за выполнение мероприятий
			Объем	Сумма, тыс.руб			
1	г.Слюдянка ул. Бабушкина, № 11 до № 23	Капитальный ремонт участка тепловых сетей по ул. Бабушкина от котельной «Центральная» до тепловой камеры № 5 г. Слюдянка, Иркутской области	364 м.п.	34,7	Бюджет Иркутской области, бюджет Слюдянского муниципального образования	20.07.2025	Отдел коммунальной инфраструктуры и стратегического развития администрации Слюдянского городского поселения, Главный инженер
2	г.Слюдянка ул. Амбулаторная, 20	Капитальный ремонт инженерных сетей водоотведения по ул. Амбулаторная, 20 г.Слюдянка	70 м.п.	0,66	бюджет Слюдянского муниципального образования	30.06.2025	Отдел коммунальной инфраструктуры и стратегического развития, Главный инженер
3	г.Слюдянка ул. Бабушкина, 3,5	Капитальный ремонт инженерных сетей водоотведения от дома №3 до дома №5 ул. Бабушкина г.Слюдянка	50 м.п.	0,53	бюджет Слюдянского муниципального образования	15.07.2025	Отдел коммунальной инфраструктуры и стратегического развития, Главный инженер
4	г.Слюдянка ул. Слюдянских Красногвардейцев, в	Технологическое присоединение к инженерным сетям ВРУ для водонасосной станции, (II категория)	55 КВт	0,8	бюджет Слюдянского муниципального образования	01.05.2026	Отдел коммунальной инфраструктуры и стратегического развития, Главный инженер

	районе участка №9						
5	г.Слюдянка, ул.Бабушкина, 4, ул. Советская, 41, ул.Гранитная, 3, ул.Школьная, 3, ул.Солнечная, 20, ул.Слюдянских Красногвардейцев, 49	Поставка оборудования, материалов для капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры (инженерных сетей водоотведения)	208 м.п.	1,24	бюджет Слюдянского муниципального образования	01.06.2025	Отдел коммунальной инфраструктуры и стратегического развития, Главный инженер
6	г.Слюдянка, ул.Ленина, 136, ул.Ленина, 93,95, ул.Советская, 27А, пер. Красногвардейский, 1, ул.Фрунзе, 2	Капитальный ремонт колодцев дворовых территории	12 колодцев	0,44	бюджет Слюдянского муниципального образования	01.08.2025	Отдел коммунальной инфраструктуры и стратегического развития, Главный инженер
7	г.Слюдянка ул. Бабушкина, 23	Котельная «Центральная»: Текущий ремонт линеек котлов КЕ-25 - 4 шт, системы ШЗУ, топливоподачи, насосных групп "Центральный" и "Восточный луч", ТО оборудования		2,37	Бюджет теплоснабжающей организации ООО «УКС»	10.09.2025	Главный инженер, Начальника котельной Корзуев Е.Н.
8	г.Слюдянка, ул.Перевальская, 1	Котельная "Перевал": Текущий ремонт линеек котлов КЕ-6,5 -3 шт, системы ШЗУ, топливоподачи, насосной группы второго контура, ТО оборудования		1,03	Бюджет теплоснабжающей организации ООО «УКС»	10.09.2025	Главный инженер, Начальник котельной Корзуев Е.Н
9	г.Слюдянка, ул.Слюдяная, 4	Котельная «Рудо»: Текущий ремонт линейки котла КЕ-6,5 -1 шт, котлов КЕ-10 - 1 шт, системы ШЗУ, топливоподачи, насосных групп "Город" и Школьная", ТО оборудования		1,34	Бюджет теплоснабжающей организации ООО «УКС»	10.09.2025	Главный инженер, Начальник котельной Верюжский С.С.
10	г.Слюдянка, ул.Шахтерская, 14	Котельная "Дом ребенка" Текущий ремонт линеек котлов "Универсал" - 2 шт, насосной группы, ТО оборудования		0,07	Бюджет теплоснабжающей организации ООО «УКС»	10.09.2025	Главный инженер, Начальник котельной Верюжский С.С.
11	г.Слюдянка, ул.Вербная, 2А	Котельная "Стройка": Текущий ремонт котла КВМ-2,5, линеек котлов КВМ-1,25 -3 шт, системы ШЗУ, топливоподачи, насосной группы, ТО оборудования.		0,65	Бюджет теплоснабжающей организации ООО «УКС»	10.09.2025	Главный инженер, Начальник котельной. Васильев А.В.
12	г.Слюдянка, ул.Менделеева, 21А	Котельная "Резерв" Текущий ремонт линеек котлов КВр- 0,6КБ -2 шт, насосной группы, ТО оборудования		0,07	Бюджет теплоснабжающей организации ООО «УКС»	10.09.2025	Главный инженер, Начальник котельной Васильев А.В.

13	г.Слюдянка, ул.Первомайская, 16а	Котельная "Ростелеком" Текущий ремонт линеек котлов "Универсал" -2 шт, насосной группы, ТО оборудования. Ремонт или замена котла КВр 0,6		0,07	Бюджет теплоснабжающей организации ООО «УКС»	10.09.2025	Главный инженер, Начальник котельной Поздеев С.И.
14	г.Слюдянка, Ленина, 25Б/1	Котельная «СМП»: Текущий ремонт линеек котлов КВМ-1,16 - 3 шт, котла КВр-0,6 - 1 шт, системы ШЗУ, топливоподачи, насосной группы системы отопления, насосной группы ГВС, ТО оборудования. Ремонт или замена водогрейного котла ГВС КВр- 0,6		0,51	Бюджет теплоснабжающей организации ООО «УКС»	10.09.2025	Главный инженер, Начальник котельной Поздеев С.И.
15	г.Слюдянка, ул. Пролетарская, 42	Котельная "Собственная база" Текущий ремонт линеек котлов "Универсал" -2 шт, насосной группы, ТО оборудования		0,14	Бюджет теплоснабжающей организации ООО «УКС»	10.09.2025	Главный инженер, Начальник котельной Поздеев С.И.
16	г.Слюдянка, ул.Бабушкина, 1Б	Тепловой пункт "Центральный" Текущий ремонт насосной группы, теплообменного оборудования, ТО оборудования		0,07	Бюджет теплоснабжающей организации ООО «УКС»	10.09.2025	Главный инженер, Начальник участка Дядин С.В.
17	г.Слюдянка, ул.Перевальская, 1М1	Тепловой пункт "Перевал" Текущий ремонт насосной группы, теплообменного оборудования, ТО оборудования		0,06	Бюджет теплоснабжающей организации ООО «УКС»	10.09.2025	Главный инженер, Начальник участка Дядин С.В.
18	П.Сухой Ручей, ул.Линейная, 15	Эл.котельная "Сухой ручей" Текущий ремонт насосной группы, электрических котлов		0,01	Бюджет теплоснабжающей организации ООО «УКС»	10.09.2025	Главный инженер, Начальник участка Дядин С.В.
19	Линейные объекты						
19.1		Тепловые сети			Бюджет теплоснабжающей организации ООО «УКС»	10.09.2025	Главный инженер, производственно- технический отдел ООО «УКС»
	Г.Слюдянка, ул.Фрунзе,5	Замена участка тепловой сети ул.Фрунзе,5, Ду-50мм , 1=25м*2	25 м.п.				
	Г.Слюдянка, ул.Советская, 44	Замена участка тепловой сети ул. Советская, 44 Ду-100мм , 1=10м*2					
19.2		Водопроводные сети			Бюджет теплоснабжающей организации ООО «УКС»	10.09.2025	Главный инженер, производственно- технический отдел ООО «УКС»
	Г.Слюдянка, ул.Гранитная, 9-17	Ремонт или замена нерабочих водоразборных колонок					
		Ремонт колодцев					

		Замена водовода ул.Гранитная, от ВК в районе дома № 9 до дома № 17 б=32мм, l=140м	32 м.п.				
19.3		Канализационные сети			Бюджет теплоснабжающей организации ООО «УКС»	10.09.2025	Главный инженер, производственно- технический отдел ООО «УКС»
	Г.Слюдянка, ул.Гранитная, 3	Замена участка канализации ул.Гранитная,3, труба корсис ДУ-160-30м, от колодцев ввода в дом Ду-100мм -12м , устройство новых колодцев-3 штуки (глубина-2м),переход с чк на пластик Ду-100мм-2шт	12 м.п.				
	Г.Слюдянка, ул.Советская, 41	Частичная замена участка придомовой канализации ул. Советская,41, Ду-160мм-20м, при устройстве новых колодцев 4 штук по 2 кольца	20 м.п.				
	Г.Слюдянка, ул. Школьная, 3	Частичная замена участка придомовой канализации ул.Школьная, 3, Ду-100мм-16м, Ду-160мм-18м, при устройстве новых колодцев 3 штук по 2 кольца	18 м.п.				
	Г.Слюдянка, ул.Солнечная, 20	Замена участка придомовой канализации ул.Солнечная,20 труба корсис ДУ-160-60м; устройство нового колодца-1 штука (глубина-3м) по 3 кольца, КЦ- 1000мм					
	Г.Слюдянка, ул.Железнодорожная, 1Б	Частичная замена участка центрального коллектора ул.Железнодорожная, в районе ЦРП, труба Ду-160мм-10м, устройство нового колодца 1 штук по КЦ - 4штуки 1000мм , плита перекрытия, днище- по 1шт , (аварийный колодец)	10 м.п.				
	Г.Слюдянка, ул.Слюдянских Красногвардейцев,49,	Частичная замена участка придомовой канализации ул.Слюдянских Красногвардейцев,49, в районе квартиры №5 Ду-160мм-10м, при устройстве новых колодцев 2 штук по 2 кольца; днище, плита перекрытия с отверстием по 2 шт.	10 м.п.				
	Г.Слюдянка, ул.Бабушкина, 4	Частичная замена участка придомовой канализации ул. Бабушкина, 4, Ду-160мм-32м, при	32 м.п.				

		устройстве новых колодцев 4 штук по 1 кольцу					
--	--	---	--	--	--	--	--

Разработал: заведующий отделом коммунальной инфраструктуры и стратегического развития администрации Слюдянского городского
поседения Бабученко А.Н.

(должность, ФИО)