



Утверждено:
Глава Слюдянского МО

В.Н. Сендзяк

**Техническое задание на выполнение муниципальной работы
«По установке малых архитектурных форм на дворовые территории
многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Слюдянка ул. Ленина
д.3В, д.3Г, ул. Парижской коммуны д.80, д.82, 86»
на 2022 год**

Муниципальная работа: «По установке малых архитектурных форм на дворовые территории многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Слюдянка ул. Ленина д.3В, д.3Г, ул. Парижской коммуны д.80, д.82, 86»

Перечень работ по установке малых архитектурных форм на дворовые территории многоквартирных домов расположенных по адресам: г. Слюдянка ул. Ленина д.3В, д.3Г, ул. Парижской коммуны д.80, д.82, 86.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
Установка скамеек 27 шт.			
Монтаж скамеек - 18 шт. в тело бетона			
1	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов	м3	1,08
2	Устройство бетонной подготовки	м3	1,08
3	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	1,102
Монтаж скамеек - 9 шт. с креплением на закладные детали (монтаж закладных из арматуры в асфальтовое покрытие)			
4	Сверление вертикальных отверстий в асфальтобетонных конструкциях покрытий перфоратором глубиной 200 мм	шт	36
5	Установка закладных деталей из арматуры	шт	36
6	Электродуговая сварка подпятников к арматуре	шт	36
Установка урн 20 шт.			
Монтаж урн - 4 шт. в тело бетона			
7	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов	м3	1

8	Устройство бетонной подготовки	м3	0,1
9	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	0,102
Монтаж урн - 16 шт. с креплением на закладные детали (монтаж закладных из арматуры в асфальтовое покрытие)			
10	Сверление вертикальных отверстий в асфальтобетонных конструкциях покрытий перфоратором глубиной 200 мм	шт	32
11	Установка закладных деталей из арматуры	шт	32
12	Электродуговая сварка подпятников к арматуре	шт	32

1. Работы по установке малых архитектурных форм на дворовые территории многоквартирных домов расположенных по адресам: г. Слюдянка ул. Ленина д.3В, д.3Г, ул. Парижской коммуны д.80, д.82, 86 включают в себя:

1) Установка скамеек 27 шт.:

а) монтаж скамеек 18 шт. в тело бетона:

- копание ям вручную без креплений для стоек и столбов - устройство бетонной подготовки;
- устройство бетонной подготовки;

б) монтаж скамеек 9 шт. с креплением на закладные детали (монтаж закладных из арматуры в асфальтовое покрытие):

- бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150);
- сверление вертикальных отверстий в асфальтобетонных конструкциях покрытий перфоратором глубиной 200 мм;
- установка закладных деталей из арматуры;
- электродуговая сварка подпятников к арматуре.

2) Установка урн 20 шт.:

а) монтаж урн 4 шт. в тело бетона:

- копание ям вручную без креплений для стоек и столбов - устройство бетонной подготовки;
- устройство бетонной подготовки;
- бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150);

б) монтаж урн 16 шт. с креплением на закладные детали (монтаж закладных из арматуры в асфальтовое покрытие):

- сверление вертикальных отверстий в асфальтобетонных конструкциях покрытий перфоратором глубиной 200 мм;
- установка закладных деталей из арматуры;
- электродуговая сварка подпятников к арматуре.

2.Требования по выполнению работ

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями правила благоустройства на территории Слюдянского муниципального образования,

утвержденных решением Думы Слюдянского муниципального образования от 10.10.2017 г. № 21-IVГД, согласно требованиям действующего законодательства, в том числе следующим документам:

- ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные.
- ГОСТ 5264-80 Дуговая сварка. Соединения сварные.
- ГОСТ 12004-81 Сталь арматурная. Методы испытания на растяжение.
- ГОСТ 14098-2014 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций.
- Приказ от 1 июня 2015 года N 336н «Об утверждении Правил по охране труда в строительстве»;

3. Организация безопасности работ

При выполнении работ необходимо соблюдать правила по охране труда и технике безопасности, безопасности дорожного движения. Безопасное проведение работ в соответствии с действующими нормами и правилами обеспечивает Исполнитель. Мероприятия по охране окружающей среды и пожарной безопасности в соответствии с действующими нормами и правилами обеспечивает Исполнитель.

В случае возникновения аварийных ситуаций при проведении работ возмещение нанесенного ущерба, ремонт и устранение аварийных ситуаций осуществляется за счет Исполнителя.

Обеспечение работ необходимыми материалами, оборудованием, механизмами и инструментами, техническими и иными средствами осуществляет Исполнитель.

Исполнитель должен при выполнении работ использовать материалы и оборудование, разрешённые к применению на территории РФ, соответствующие требованиям промышленной и экологической безопасности, требованиям действующих строительных норм и правил, ГОСТов, СНиПов, других нормативно-технических документов.

Ведущий специалист отдела дорожного хозяйства,
благоустройства, транспорта и связи
администрации Слюдянского городского поселения

А.Е. Тарасова