Схема планировочной организации земельного участка

Экспликация:	
①	парковка (проект)
②	детская площадка (проект.)
③	контейнерная площадка (проект.)

Баланс территории:

Общая площадь благоустройства – 8165м2 – 100%
Проезды, парковки – 3210м2 – 39,3%
Тротуары – 172,5м2 – 2,1%
Газоны, зеленые насаждения – 2132,8м2 – 52,7%
Спортивные и игровые площадки – 478,2м2 – 5,9%

Объемы планируемых работ

Условное обозначение	Наименование работы	ед.изм.	Количество
	Планировка территории бульдозером	м2	3210+178,3=3388,3
	Установка дорожного бордюра БР 100.30.15	м.пог.	337,0
	Установка газонного бордюра БР 100.20.8	м.пог.	141,0
	Асфальтирование проездов с парковками	м2	3210,0
	Асфальтирование тротуаров	м2	178,3
	Регулирование высотного положения колодцев колодцев с подъемом на высоту 23см	шт.	9
	Установка ограждения	м.пог.	134
	Установка лавочек	шт.	7
	Установка урн	шт.	13
	Установка столбов для сушки белья	комплект	5
	Устройство контейнерной площадки на 3 конт.	шт.	1

Изм.	Лист	№ док	подпись	Дата
Разраб.				15.08.2018
Выполнил		Козырева Е.А.		15.08.2018

Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ленина, д.111, д. 113, д.115, ул. Ленинградская, д. 1А

Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Слюдянка, ул. Ленина, д.111, д. 113, д.115, ул. Ленинградская, д. 1А

Стадия	Лист	Листов
П	2	5

Схема планировочной организации земельного участка
М 1:500

Отдел ЖКХ, благоустройства, транспорта и связи администрации СГП